

Bordereau des Prix Unitaires

ESPACE JARDIN

Dénomination	unité	Quantité	PRIX UNITAIRE	PTHT
EJ 1) DESSOUCHAGE DE LA VEGETATION EXISTANTE ET EVACUATION AUX SERVICES TECHNIQUES	ens.	1,00		0,00
compris décapage et évacuation de la surface engazonnée Enlèvement et évacuation de la végétation arbustive résiduelle Dessouchage et évacuation au dépôt communal				
EJ 2) ENLEVEMENT DES BORDURES EN PAVES GRANIT ET MISE EN STOCK AUX SERVICES TECHNIQUES	ens.	1,00		0,00
Bordure pavés granit 15x15 sur solin béton = 60 ml Caniveau en pavé granit 3x3 pavés = 40 ml				
EJ 3) ENLEVEMENT DU SENTIER EN DALLE DE GRES (OPUS INCERTUM) ET MISE EN STOCK AUX SERVICES TECHNIQUES	ens.	1,00		0,00
Sentier de 1 ml de large sur 8 m de long				
EJ 4) ENLEVEMENT / MISE EN STOCK AUX SERVICES TECHNIQUES / REMISE EN PLACE EN FIN DE CHANTIERS DE DIVERS MOBILIERS	ens.	1,00		0,00
Hôtel à insectes auxiliaires / Corbeille				
EJ 5) ENLEVEMENT BAC BETON POUR SURVERSE FONTAINE ET MISE EN STOCK AUX SERVICES TECHNIQUES	ens.	1,00		0,00
EJ 6) PIQUETAGE	ens.	1,00		0,00
EJ 7) TERRASEMENT ET NIVELLEMENT FIN SELON MODELE PROJETE	ens.	1,00		0,00
SUR UNE EMPRISE DE 150 M2				
EJ 8) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BORDURES ACIER BRUT				
Fixation dans solin de béton Angles adouci et toutes autres sujétions pour parfaite finition				
Bordure en acier brut / Epaisseur 5 mm / pose à chant / droite (A sur plan)	ml	48,50		0,00
Bordure en acier brut / Epaisseur 5 mm / pose à chant / cintré (B sur plan)	ml	8,00		0,00
Bordure en acier brut / Epaisseur 5 mm / hauteur visible 15 cm / droite (C sur plan)	ml	24,50		0,00
Bordure en acier brut / Epaisseur 5 mm / hauteur visible 15 cm / cintré (D sur plan)	ml	23,50		0,00
Bordure en acier brut / Epaisseur 5 mm / hauteur visible 20 cm / droite (F sur plan)	ml	7,50		0,00
EJ 9 VARIANTE) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BORDURES ACIER CORTEN				
Fixation dans solin de béton Angles adoucis et toutes autres sujétions pour parfaite finition				
Bordure en acier corten / Epaisseur 3 mm / pose à chant / droite (A sur plan)	ml	48,50		0,00
Bordure en acier corten / Epaisseur 3 mm / pose à chant / cintré (B sur plan)	ml	8,00		0,00
Bordure en acier corten / Epaisseur 3 mm / hauteur visible 15 cm / droite (C sur plan)	ml	24,50		0,00
Bordure en acier corten / Epaisseur 3 mm / hauteur visible 15 cm / cintré (D sur plan)	ml	23,50		0,00
Bordure en acier corten / Epaisseur 3 mm / hauteur visible 20 cm / droite (F sur plan)	ml	7,50		0,00
EJ 10) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE CHEMINEMENT EN SABLE STABILISE	m2	45,50		0,00
Décaissement à -25 cm et évacuation aux services techniques Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 mm sur 20 cm et compactage Fourniture et mise en œuvre de sable granitique rosé 0/6 mm				
EJ 11) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE CADRE EN ACIER				
Cadre en acier brut selon descriptif joint / Epaisseur 3 mm / hauteur visible + 20 à 25 cm cm / fixation par piquet d'ancrage Angles adouci et toutes autres sujétions pour parfaite finition Voir plan				
Cadre 1	unité	1,00		0,00
Cadre 2	unité	1,00		0,00
Cadre 3	unité	1,00		0,00
Cadre 4	unité	1,00		0,00
Cadre 5	unité	1,00		0,00
Cadre 6	unité	1,00		0,00
Cadre 7	unité	1,00		0,00
EJ 11bis) PLUS VALUE POUR REALISATION DES CADRES METALLIQUES EN ACIER CORTEN	ens.	1,00		0,00
EJ 12) DALLAGE EN GRES	m2	8,50		0,00
Grès de Champenay – Pierre des Princes Dalle 60 cm *40cm épaisseur 4 cm finition « égresé » Décaissement à -25 cm et évacuation aux services techniques Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 mm sur 20 cm et compactage pose sur lit de concassé (épaisseur 5 cm)				
EJ 13) REALISATION D'UNE RAMPE EN BETON DESACTIVEE	m2	5,00		0,00
Décaissement à -40 cm et évacuation aux services techniques Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 mm sur 25 cm et compactage Fourniture et mise en œuvre de béton Articimo désactivé, gravillons 4/8 Epaisseur 15 cm fourniture et mise en œuvre de fibres synthétiques fourniture et mise en œuvre du désactivant fourniture et mise en œuvre d'un minéralisant				
EJ 14) FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRE ET D'ARBUSTES				
Acer campestre 16/18 MG	unité	3,00		0,00
compris fosse de plantation / apport de terre végétale / plombage hydraulique / tuteurage bipode / garantie de reprise 24 mois				
Taxus baccata forme sphère diamètre 40 cm	unité	13,00		0,00
compris trou de plantation / apport de terre végétale / plombage hydraulique / garantie de reprise 24 mois				

EJ 15) FOURNITURE ET PLANTATION DE VIVACES EN MELANGE				
Vivaces en pot de 0,5 litre. compris plombage hydraulique paillage d'écorce de feuillus broyée sur toile de plantation biodégradable.	m2	51,50		0,00
Glechoma hederacea	unité	30,00		0,00
Fragaria vesca	unité	42,00		0,00
Dryopteris filix-mas	unité	11,00		0,00
Prunella grandiflora	unité	36,00		0,00
Calamintha nepeta	unité	27,00		0,00
Cerastium tomentosum	unité	8,00		0,00
Dianthus carthusianorum	unité	11,00		0,00
Leucanthemum vulgare	unité	8,00		0,00
Anthemis tinctoria	unité	28,00		0,00
EJ 16) GARANTIE DE REPRISE DES VIVACES -12 MOIS	ens.	1,00		0,00
EJ 17) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PAILLAGE MINERAL				
Concassé de schiste rouge 5/15 mm sur toile de plantation non biodégradable	m2	26,00		0,00
Pouzzolane 40/60 sur toile de plantation non biodégradable (dans les cadres métalliques)	m2	12,00		0,00
EJ 18) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETAL EN COMPLEMENT	m3	10,00		0,00
EJ 19) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'ENROBE	m2	85,00		0,00
Compris décroutage de l'enrobé existant sur une largeur de 1 m et évacuation Compris reprofilage et recompactage de la sous couche Sciage net Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/8 noir sur 6 cm (132 kg/m2)				
EJ 20) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MOBILIER				
Banc AREA type MADRID ou équivalent Compris scellement et fixation dans plots bétons à réaliser (4 scellements / 2 plots bétons)	unité	2,00		0,00
Corbeille AREA type ANTARES ou équivalent Compris scellement et fixation dans plots bétons à réaliser	unité	1,00		0,00
EJ 21) FOURNITURE ET POSE DE GAINÉ POUR ECLAIRAGE	ml	70,00		0,00
TPC diamètre 50mm compris ouverture et fermeture tranchée / lit de sable / grillage avertisseur / compactage par couche				
EJ 22) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN SUPPORT POUR FIXATION D'UNE SIGNALÉTIQUE	ens.	1,00		0,00
Totem en acier corten tel que décrit dans la pièce graphique n° 9				
TOTAL JARDIN HT				0,00
TVA				0,00
Total TTC				0,00

ESPACE FONTAINE

Dénomination	unité	Quantité	PRIX UNITAIRE	PTHT
EF 1) DECROUTAGE DE L'ENROBE ce poste inclus le décroutage des enrobés existant et leur évacuation	m2	22,00		0,00
EF 2) DEMOLITION DE BETON ce poste inclus la démolition de dalles béton à proximité de la fontaine et l'évacuation	m3	3,00		0,00
EF 3) REPRISE DU FOND DE FORME ET FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UNE SURFACE EN BETON DESACTIVE Décaissement à -40 cm et évacuation aux services techniques Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 mm sur 25 cm et compactage Fourniture et mise en œuvre de béton Articimo désactivé, gravillons 4/8 Épaisseur 15 cm fourniture et mise en œuvre de fibres synthétiques fourniture et mise en œuvre du désactivant fourniture et mise en œuvre d'un minéralisant	m2	22,00		0,00
EF 4) FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PAVAGE EN PIERRE NATURELLE Enlèvement des pavés existant et mise en stock aux services techniques Décaissement à -40 cm et évacuation aux services techniques Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 mm sur 25 cm et compactage Pavés porphyre de Trento couleur mélangé 10*12 compris sous couche et lit de pose en chape de mortier et mise en œuvre avec joint ciment	ens.	18,50		0,00
EF 5) FOURNITURE ET POSE D'UN BAC ACIER CORTEN POUR RECUPERATION DE LA SURVERSE DE LA FONTAINE voir croquis	ens.	1,00		0,00
TOTAL HT FONTAINE				0,00
TVA				0,00
Total TTC				0,00

TOTAL GENERAL HT		0,00
TVA		0,00
Total TTC		0,00